Pianta piano terra (scala 1:100)

Prospetto ovest (scala 1:100)

Sezione AA' (scala 1:100)

Prospetto est (scala 1:100)

Prospetto nord (scala 1:100)

Sezione BB' (scala 1:100)

DATI TECNICI

S.I.p. MEN\SA E SPAZI DI SERVIZIO:	284,74 mq
S.I.p. CORRIDOIO:	64,05 mq
S.I.p. TOTALE:	348,79 mq
MENSA: (sup. netta)	202,64 mq
SPAZI DI SERVIZIO: (sup. netta)	54,73 mq
TOTALE (MENSA + SPAZI DI SERVIZIO):	257,37 mq

INDICI DENSITA' DI AFFOLLAMENTO (D.M. 26 agosto 1992)

Refettori: densità di affollamento pari a 0,4 persone/mq

NUMERO POSTI A SEDERE: 114
(28 tavoli x 4 posti a sedere per tavolo + 1 tavolo x 2 posti p.t.)

Verifica numero dei posti a sedere:
284,74 mq x 0,40 persone/mq = 114

LEGENDA

Area di intervento

ANTINCENDIO

- USCITA DI SICUREZZA VERSO IL BASSO
- USCITA DI SICUREZZA VERSO L'ALTO
- USCITA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
- E ABC — ESTINTORE A POLVERE DA 9 Kg

Comune di Triuggio
Provincia di Monza e della Brianza

VARIANTE
programma integrato di intervento ex scatolificio Tassi

Scuola elementare di Tregasio - via Don Colli
Progetto NUOVA MENSA

Tavola N° 02M V3

Progetto: pianta piano terra, prospetti, sezioni

Scala 1:100

PROGETTISTA INCARICATO :
Arch. Franco Oggioni

COMMITTENTE :
Immobiliare Onda s.r.l.

COLLABORATORI : Arch. Roberto Rubinii

Agg. :

DISEGNATO DA : R.R. CONTROLLATO DA : F.O. Data : Luglio 2014

Riferimento atti: Commessa : 112 MB-TR

OGGIONI & ASSOCIATI
INGEGNERIA ARCHITETTURA URBANISTICA
SERVIZI PER L'INNOVAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DELLE CITTA'
20059 Vimercate - Via Torri Bianche, 9
tel. 039 6082546-472 - fax. 039 6859529

File : Z:\triuggio\scatolificio_tassi\PMIN CORSO\2014_07_07_variante_di_PB_adottato\Tavola 02M V3 - Pianta Coperture, Pianta Piano Terra, Prospetti, SezioniLdwg